

关于铁门关市建朝木炭加工有限公司果木、 棉秸秆资源化综合利用项目环境影响 报告表的批复

铁门关市建朝木炭加工有限公司：

你单位报送的《关于铁门关市建朝木炭加工有限公司果木、棉秸秆资源化综合利用项目环境影响报告表的审批请示》以及由北屯市绿维环保科技有限公司编制的《铁门关市建朝木炭加工有限公司果木、棉秸秆资源化综合利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经审查，现批复如下：

一、建设项目位于第二师三十一团光明西路 63-2 号，中心地理坐标为：东经 86° 55′ 22.388″，北纬 40° 52′ 54.618″，总占地面积 10000 平方米，总建筑面积 7091.65 平方米。项目为新建工程，主要建设炭化窑 60 个共 1920 平方米、原料堆棚 1 座 344.88 平方米、地埋式方形副产品收集罐 2 座 20 平方米、成品库房 1 座 3000 平方米（在成品库房内设置封闭灰渣库 50 平方米，用于储存生产过程产生的除尘灰、灰渣等固废）及危废暂存间 1

座 10 平方米，配套建设事故水池一座 100 立方米及其他相关配套设施。项目实施后年产 6000 吨果木炭。项目总投资为 600 万元，其中环保投资 50 万元，约占总投资的 8.33%。

项目符合国家产业政策和相关规划要求。根据《报告表》评价结论，在采取各项环境保护措施后，项目建设和运营产生的不利环境影响基本可以得到缓解和控制。因此，我局原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

二、在项目施工、运营期要认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保污染物稳定达标排放，并达到以下要求：

（一）施工期污染防治措施

项目切实落实《报告书》提出的施工期间污染防治措施，加强施工管理及环境管控。采取有效措施控制施工扬尘、噪声污染，落实好施工现场围挡、物料覆盖、洒水抑尘等措施；合理规划原料堆放、机械设备设置地点及运输车辆的行走路线，充分利用规划场地，妥善处理施工期废水、固体废物等，防止生态破坏和水体污染。施工期产生的无组织颗粒物参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准限值。

（二）运营期污染防治措施

1. 大气污染防治措施。运营期卸料粉尘采取四面围挡原料堆

棚+洒水抑尘处理后以减少颗粒物对周围环境的影响，出窑打包废气产生的颗粒物采取洒水抑尘的方式，无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中颗粒物无组织排放监控浓度限值；原料粉碎粉尘采用集气管道收集后经布袋除尘器处理后由 15 米高排气筒排放，有组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中颗粒物有组织排放浓度限值；炭化废气经冷凝器上方出口进入高压静电除尘设施中处理后由 15 米高排气筒排放，生物质燃料燃烧废气由引风机引至除尘器处理后由 15 米高排气筒排放，有组织烟尘排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表 2 中的二级标准限值，二氧化硫、氮氧化物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 标准限值。

2. 废水污染防治措施。运营期生产废水循环使用，不外排；产生的生活污水经化粪池预处理满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准后定期由罐车拉运至 31 团污水处理厂处理。

3. 固体废物污染防治措施。运营期生活垃圾经统一收集后交由环卫部门统一处理，沉降粉尘和不合格产品由企业收集后回用于生产，除尘产生的破碎工序除尘灰暂存于封闭灰渣库中，定期外售有机肥加工企业作为原料；维修产生的废机油、废润滑油统一收集后暂存至危废暂存间，定期委托有资质单位统一处理，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制

标准》（GB 18599-2020）中相关要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关规定。

4. 噪声污染防治措施。运营期建立设备定期维护、保养的管理制度，定期对设备进行保养和维护；选用先进可靠的低噪设备，并加装减振措施。采取以上降噪措施后，噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。

5. 强化环境风险防范和应急措施。落实《报告表》提出的风险防范措施。制定环境风险防范措施、突发环境事件应急预案、环境安全隐患排查治理制度，建立隐患排查治理档案，定期组织应急演练，加强突发环境事件隐患排查和防范工作。

6. 强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开的主体责任，公开项目环境信息，接受社会监督，并主动做好项目建设和运营期与周边公众的沟通协调，及时解决公众提出的环境问题，采纳公众的合理意见，满足公众合理的环境诉求。

三、建设单位要严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的环境保护“三同时”制度并依法申请领取排污许可证或填报排污登记表。项目竣工后，建设单位应当严格按照规定的相关标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开环境保护设施验收报告。

四、《报告表》经批准后，如项目的性质、工艺、规模、地

点和拟采用的防治污染及防止生态破坏的措施发生重大变动或自批准之日起超过5年才开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、建设项目环境保护“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由师市生态环境保护综合行政执法支队具体负责。

第二师生态环境局

2023年8月 日

(此页无正文)

抄送：师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站；
北屯市绿维环保科技有限公司。

第二师生态环境局

2023 年 8 月 日印发