师市环审〔2023〕　号

关于第二师223团园林单位斗渠建设2024年以工代赈示范项目环境影响报告表的批复

第二师二十七团农业发展服务中心：

你单位报送的《关于第二师223团园林单位斗渠建设2024年以工代赈示范项目环境影响报告表的审批请示》以及由河北省众联能源环保科技有限公司编制的《第二师223团园林单位斗渠建设2024年以工代赈示范项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经审查，现批复如下：

一、建设项目位于第二师铁门关市223团境内。园一连1支1斗渠起点坐标东经：86°28′59.038″，北纬：42°18′9.027″，终点坐标东经：86°28′39.649″，北纬：42°17′32.489″；园二连11条田斗渠起点坐标东经:86°29′49.171″，北纬：42°17′51.430″，终点坐标东经：86°29′58.364″，北纬:42°17′22.917″；园三连29-30条田斗渠起点坐标东经：86°34′48.931″,北纬：42°17′33.146″，终点坐标东经：86°36′14.946″，北纬：42°17′32.603″)；园四连18条田斗渠起点坐标东经：86°31′35.001″，北纬：42°17′

12.374″，终点坐标东经：86°31′41.335″，北纬：42°17′12.679″；园五连8-9条田斗渠起点坐标东经：86°29′48.399″，北纬42°18′26.881″，终点坐标东经：86°30′2.613″，北纬：42°18′24.024″。项目总占地面积127500平方米（其中临时占地2500平方米，永久占地125000平方米）。本项目为改建工程,主要修建防风林灌溉防渗渠道5条,共计7.3千米，配套建设渠系建筑物279座，其中节制分水闸149座，分水闸73座，农桥15座，管涵42座。项目总投资为800万元，其中环保投资40万元，约占总投资的5%。

项目符合国家产业政策和相关规划要求。根据《报告表》评价结论，在采取各项环境保护措施后，项目建设和运营产生的不利环境影响基本可以得到缓解和控制。因此，我局原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

二、在项目施工、运营期要认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保污染物稳定达标排放，并达到以下要求：

1.大气污染防治措施。施工期规范施工生产区，施工区域设置围栏,施工器械、建筑材料分类停放和堆存,对施工车辆进行清洗；合理安排施工计划，控制运输路线及运输时间；施工场地、施工道路扬尘采取洒水和及时清扫的抑尘措施,遇大风天气停止施工作业；加强设备、车辆的维护保养，使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备；施工现场土方开挖后尽快完成回

填，不能及时回填的场地，应采取防尘网苫盖等防尘措施。运营期无废气产生。

2.废水污染防治措施。施工期在施工区设置防渗沉淀池，车辆清洗废水经沉淀后循环使用，不外排；施工期间不在施工现场设施工营地，生活污水依托租住平房院落现有排水设施排至城镇污水处理厂。运营期无废水产生。

3.固体废物污染防治措施。施工期弃土方摊铺在斗渠两侧、渠系建筑物周围或两端并整平；生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一清运处置。运营期无固废产生。

4.严格落实噪声污染防治措施。施工期应合理安排施工时段，使用低噪声设备，减少施工噪声对周围环境的影响，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）排放限值。运营期无噪声产生。

5.落实施工期防沙治沙和水土保持措施。严格控制地表扰动范围，加强现状生态环境的保护；施工期间划定施工区域，强化施工管理，合理确定施工期运输路线，避免车辆随意碾压破坏地表；施工土方堆存过程中使用防尘网，并定期洒水抑尘，严禁随意堆置；施工结束后，对施工迹地及时进行整治、恢复，减轻水土流失，使其受影响的程度降到最低。

6.强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开的主体责任，公开项目环境信息，接受社会监督，并主动做好项

目建设和运营期与周边公众的沟通协调，及时解决公众提出的环境问题，采纳公众的合理意见，满足公众合理的环境诉求。

三、建设单位要加强项目的施工和管理，严格落实《报告表》各项污染防治措施。该项目竣工后，须按照规定程序开展竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可投入运行。

四、《报告表》经批准后，如项目的性质、工艺、规模、地点和拟采用的防治污染及防止生态破坏的措施发生重大变动或自批准之日起超过5年才开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、建设项目环境保护“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由师市生态环境保护综合行政执法支队具体负责。

第二师生态环境局

2023年12月　日

抄送：师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站；河北省众联能源环保科技有限公司。

第二师生态环境局　　2023年12月　日印发